

Blok oporowy betonowy dla łuków przy D_n = 100 - 200 mm





Wymiary bloków oporowych, grunty suche i wilgotne

Wewn. średnica D mm	Kąt załam. á°	A mm	B mm	ciśnienie próbne 1			ciśn. próbne 1,5 MPa		
				h mm	l mm	b mm	h mm	l mm	b mm
100	90	300	200	200	300	200	300	530	250
	45	300	200	200	300	200	300	300	200
	30	300	200	200	300	200	300	300	200
150	90	400	200	300	770	250	450	1040	380
	45	400	200	300	520	250	400	640	250
	30	400	200	300	520	250	400	640	250

WODNIK rok założenia 1989

przygotowanie inwestycji
projektowanie
nadzór autorski
nadzór inwestorski

ul.Pogodna 16
42-202 Częstochowa
czeremuszkin@interia.pl

Temat	Kolonia Klepaczka, ul.Transportowa, Zielona, gm.Kamienica Polska (działka nr ewid. 106 i 82/13, obr. Kolonia Klepaczka z k.m. 2)				
Treść rysunku	Odcinek sieci wodociągowej Blok oporowy betonowy dla łuków				
Nr oprac.	3243/P	Data	I 2014 r	Skala	Nr rys.
Projektował	mgr inż. Józef Czeremuszkin				7/10
Opracował	mgr inż. Marcin Szmidla				