

Częstochowa, dnia 2003.08.12

STAROSTWO POWIATOWE  
w Częstochowie  
POWIATOWY ZESPÓŁ UZGODNIENI  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
ul. Sobieskiego 9, tel.3229-178; 189  
42-200 CZĘSTOCHOWA

### O P I N I A NR 25/03

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Kanalizacja sanitarna z przyłączami  
- etap II i III

dla: Urząd Gminy  
Adres: Konopnickiej 12 42-260 Kamienica Polska

na zlecenie z dnia: 2003.01.23 znak: 7063-I/18/2001

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2003.01.27

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Kamienica Polska, Gmina: Kamienica Polska  
Uwagi i zalecenia:

- ✓ TP OT Opole GT ULŚiD Cz-wa - uzgodniono z uwagami:  
na w/w terenie istnieje sieć naszych linii telekomunikacyjnych  
ozn. "tA" - przed przystąpieniem do prac ziemnych w pobliżu trasy  
naszych kabli/zbliżenia; skrzyżowania/należy powiadomic  
tut. GT ULSD Cz-wa tel. 324-44-84 lub 0503-133-546 w celu dokładnej  
lokalizacji położenia naszych linii w terenie oraz pełnienia nadzoru  
w czasie prac ziemnych przy trasie naszych kabli/pismo z dn. 12.08.2002r/
- ✓ [74] GZG RGaz - uzgodniono pod warunkiem:
  - zachowania normatywnych odległości od gazociągów
  - zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyżowań) zgodnie z  
obowiązującymi przepisami - normami
  - wykonanie prac ziemnych w pobliżu gazociągu  
ręcznie i pod nadzorem RG Cz-wa,  
przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzór do RG:  
Uzupełnić zabezpieczenie na kolizjach i zbliżeniach z gazem oraz  
uzupełnić odl. kan. sanit. od gazu.
- ✓ [113] RE Cz-wa Teren:
  - uzgodniono pod warunkiem zachowania odległości poziomych i pionowych  
od naszych urządzeń wynikających z norm PN-75/E-05100, PN-76/E-05125  
oraz norm branżowych.  
W miejscach skrzyżowań na istniejących kablach elektroenergetycznych  
należy założyć rury osłonowe dwudzielne /zachować odl. 1.5m od  
istniejących linii elektroenergetycznych/
  - uzgodniono pod warunkiem, że prace w miejscach zbliżeń i  
skrzyżowań z naszymi urządzeniami będą wykonywane ręcznie i pod nadzorem  
Rejonu, o który wykonawca lub inwestor wystąpi do nas przed