KOKAM Sp. z o.o
42-260 Kamienica Polska
ul. M. Konopnickiej 12
51991278 NIP 573-24-74-74
fax 3273 - 338 : 3273 - 149

Kamienica Polska 04.04.2017r.

08/WT/2017

Urząd Gminy Kamienica Polska
Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska

dotyczy: Warunków technicznych wykonania dokumentacji technicznej budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik Wielki ul. Parkowa.

Podłączenie wodociągowe i kanalizacyjne można zaprojektować do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się w ulicy Słoneczna w m. Rudnik Wielki
- wodociąg ø 160 PVC, ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu wpięcia wynosi ok. 0,35MPa
- kanał sanitarny ø 200 PVC

- wodociąg

Przewód wodociągowy wykonać z PE 100 SDR11-PN16 ø 160 x 14,6 mm poprzez wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej ø 160 PVC zlokalizowanej w m. Rudnik Wielki ul. Słoneczna. Wpięcie wykonać trójnikiem i zasuwami 3 szt. ø 150 HAWLE, zakończyć wpięciem do nowoprojektowanego wodociągu w ul. Modrzewiowej – trójnik, 3 szt. zasuwa HAWLE. Hydranty p.poż rozmieścić w odległości normatywnej. W pasie jezdni –ul. Słoneczna rury wodociągowe należy ułożyć w rurze ochronnej.

- kanał sanitarny

W celu opracowania w/w dokumentacji w zakresie wykonania kanału grawitacyjnego należy uwzględnić następujące warunki techniczne:

1. kanał grawitacyjny wykonać z rury PCV ø 200mm,
2. studnie rewizyjne wykonać z tworzyw sztucznych 1,00÷1,20m,
3. studzienki kontrolne systemowe WAWIN na kanale głównym ø 425 mm zakończone włazem żeliwnym,

W pasie jezdni –ul. Słoneczna rury kanalizacyjne należy ułożyć w rurze ochronnej.

Uwagi:
Uściślenia warunków oraz omówienia przyjętych warunków technicznych dokona projektanta opracowujący dokumentację w EKOKAM Spółka z o.o.
Warunki niniejsze stanowią podstawę opracowania i uzgodnienia przez EKOKAM Sp.zo.o. dokumentacji projektowej.
Forma sporządzonej dokumentacji projektowej powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami /Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.Nr 120 poz. 1133 ze zm./.
Całość robót wykonać zgodnie z :
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw Sztucznych wydanymi przez Polską koordynację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Ziora