STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną przedłużonej sieci przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego (osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną).

Wykop należy zasypać ręcznie gruntem sypkim do wysokości ochronnej tj. 30 cm powyżej górnej płaszczyzny rury i dokładnie ubijać go warstwami szczególnie po obu stronach przewodu.

Całość robót wykonać zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II.Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw Sztucznych wydanymi przez Polską Koordynację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego z 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

O terminie rozpoczęcia robót inwestor lub wykonawca jest zobowiązany powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót dostarczając na piśmie:

- oświadczenie kierownika budowy stwierdzające o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie kierowania robotami,
- zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określeniem w nim terminem ważności.

Przy wykonywaniu robót zwracać uwagę na wykonanie uwag i zaleceń zawartych w opinii nr 205/2012 z dnia 2012.04.17 z uzgodnień dokumentacji projektowej z posiedzenia Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Częstochowie.

- Wykonanie odcinka sieci wodociągowej należy zlecić koncesjonowanemu wykonawcy robót
- Po wykonaniu robót związanych z realizacją odcinka sieci wodociągowej teren pasa drogowego ul.Magazynowej (działki nr ewid. 449 i 672 z k.m. 4) należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
- Po wykonaniu robót objętych niniejszym opracowaniem projektowym należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego w obecności przedstawiciela:
  * inwestora tj. Gminy Kamienica Polska,
  * wykonawcy robót (kierownika budowy),
  * Administratora ul.Magazynowej tj. Urzędu Gminy Kamienica Polska.
- Certyfikat materiału użytego do produkcji rur należy przedłożyć właścicielowi przedłużonej sieci wodociągowej przed odbiorem technicznym.

Materiały użyte do realizacji zakresu prac objętego niniejszym projektem winny posiadać atest.

Inwestycję pod nazwą budowa odcinka sieci wodociągowej w ul.Magazynowej (od działki nr 590 do działki nr 673-ul.Kopalniana) przewidziano jednoetapowo.

Projektował:

Józef Czeremuszkin
[illegible]
uprawn. [illegible] ust. 7 pkt 1i2
Nr ewid. uprawn. 146/75/Bi

Częstochowa, 2012 r.